

Số: 50/TB-BQLDA

Tự Lạn, ngày 21 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Trường trung học cơ sở Hương Mai; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND & UBND, Ủy ban MTTQ phường Tự Lạn;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tự Lạn;
- Trường THCS Hương Mai;
- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Quỳnh Mai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tự Lạn (Chủ đầu tư) thông báo về việc khởi công xây dựng gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Trường trung học cơ sở Hương Mai; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.
2. Tên dự án: Trường trung học cơ sở Hương Mai; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng.
3. Địa điểm xây dựng: TDP Xuân Lạn, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tự Lạn. Địa chỉ: Số 17 TDP Cầu, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh.
5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
 - Ông: Nguyễn Xuân Thuận - Chức vụ: Cán bộ phụ trách dự án, giám sát - SĐT: 0903342386.
 - Ông: Cáp Trọng Hoàng - Chức vụ: Cán bộ phụ trách dự án, giám sát.
6. Quy mô chủ yếu.
 - 6.1. Nhà lớp học 2 tầng.
 - Thay toàn bộ cửa gỗ hiện trạng bằng cửa nhôm hệ 55, kính dán an toàn dày 6.38mm.
 - Thay thế toàn bộ hoa sắt cửa bằng hoa sắt inox 304.
 - Lan can tầng 1 phá dỡ, xây tam cấp đi xuống sân, ốp toàn bộ tam cấp bằng đá Granit tự nhiên.
 - Lan can tầng 2 phá dỡ lan can xây gạch, thay thế bằng lan can inox 304.

- Lát toàn bộ nền tầng 1, tầng 2 bằng gạch Granite KT 60x60cm
- Cầu thang ốp lại bằng đá Granit tự nhiên.
- Đi lại toàn bộ điện,internet ,camera cho toàn nhà , cấp nguồn điện mới.
- Xây nâng tường chân mái, thay xà gồ mái và mái tôn liên doanh dày 0.45mm, chống thấm mái bằng màng khò.
- Sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 3 nước.

6.2. Sân khấu ngoài trời: Mở rộng sân khấu ra phía trước thêm 4m, ốp lại toàn bộ bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên, nền sân khấu lát bằng gạch granite 80x80cm.

6.3. Nhà lớp học 3 tầng: Phá dỡ gạch lát hiện trạng 02 phòng trực 8-12 tầng 3. Lát lại bằng gạch granite 60x60cm. Ốp chân tường gạch granite 30x60cm cao 15cm.

6.4. Nhà vệ sinh ngoài trời.

- Phá dỡ tường ngăn hiện trạng. Tháo dỡ trần hiện trạng.Tháo dỡ gạch ốp tường hiện trạng. Bóc lớp gạch lát nền hiện trạng .

- Thay hệ vách tường bằng vách Compact dày 18mm.
- Thay hệ thống điện chiếu sáng mới.
- Ốp tường gạch granite 30x60cm.
- Lát nền gạch Ceramic chống trơn 30x30cm.
- Thay thiết bị vệ sinh
- đường ống cấp thoát nước mới.
- Lắp trần thạch cao khô 600x600mm .
- Thay cửa đi , cửa sổ nhà vệ sinh bằng cửa nhôm hệ 55, kính dán an toàn dày 6.38 (kính mờ)
- Thay mái che bằng tôn PU chống nóng.

7. Danh sách các nhà thầu chính.

(1) Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần xây dựng Trung Dũng Bắc Giang.

(2) Nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế-dự toán: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại 3D.

(3) Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Quỳnh Mai.

(4) Quản lý dự án, giám sát: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tự Lạn.

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.

- Ngày khởi công: Ngày 25/5/2026.
- Ngày dự kiến hoàn thành (dự kiến): Ngày 23/9/2026.

Trên đây là thông báo khởi công xây dựng gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Trường trung học cơ sở Hương Mai; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp để dự án triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường (b/c);
- Các Tổ chuyên môn thuộc Ban;
- Tổ giám sát: Thuận, Hoàng;
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

Đặng Đức Thuyên